

KOSZTORYS OFERTOWY
ODBUDOWA DRUGI GMINNEJ SUFCZYN GRANICE – KOŁO FIKASA
Km 0+200 do km 0+600

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Podstawy nakładów		Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa a Cena	Wartość netto
KNNR-1 0129-0100	Ścięcie poboczy mechanicznie równiarką Wyprofilowanie niwelety drogi 400 mb x 2,8	M ²	1120		
KNNR 6 0114-0400	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego fr. 0/63 mm przy gr. Warstwy 10 cm po zagęszczeniu 400 mb x 2,7 m	M ²	1080		
KNNR-6 0114-0500	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego fr. 0/31,5mm przy grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. 400 mb x 2,7 m	M ²	1080		
KNNR-6 0309-0214	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wg. Standardu III gr. Warstwy po zagęszczeniu 6 cm 400 mb x 2,50m.	M ²	1000		
RAZEM WARTOŚĆ					
PODATEK VAT 22 %					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					

Tech. Kazimierz Plebańczyk
 UPRAWNIENIA WYDOWLANE
 w specjalności inżyniersko-inżynierskiej
 Upr. Nr. 7342/14/94
 32-851 Jadowiki, ul. Staropolska 31


KOSZTORYS OFERTOWY
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ MASZKIENICE- NAD RZEKĄ
Km 0+060 do km 0+520

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Podstawy nakładów		Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa a Cena	Wartość netto
KNNR-1 0129-0100	Ścięcie poboczy mechanicznie równiarką 460 mb x 0,4 x 2 str	M ²	368		
KNNR-6 0114-0500	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego fr. 0/31,5mm przy grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. 70 mb x 3,0 m =210 m ² 390mb x 2,5 m=975 m ²	M ²	1185		
KNNR-6 0309-0214	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wg. Standardu III gr. Warstwy po zagęszczeniu 6 cm 390 mb x 2,50m. 70 mb x 3,00 m	M ²	1185		
RAZEM WARTOŚĆ					
PODATEK VAT 22 %					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					

Tech. Kazimierz Plebańczyk
 UPRAWNIENIA WYDOWLANE
 w specjalności konsultacyjno-inżynierskiej
 Upr. Nr. UAN/1-7342/14/04
 32-851 Jadowiki, ul. Staropolska 31

KOSZTORYS OFERTOWY
ODBUDOWA DRUGI GMINNEJ WOLA DĘBIŃSKA -ZAJAZIE
Km 0+000 do km 0+ 900

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Podstawy nakładów		Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa a Cena	Wartość netto
KNNR-1 0129-0100	Ścięcie poboczy mechanicznie równiarką 900 mb x 0,5 x 2 str.	M ²	900	1,53	
KNNR-6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 40 kg/m ² 900 mb x 5,00 =4500 m ² 4500 m ² x 40 kg/m ²	mg	180	220,69	
KNNR-6 0309-0214	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wg. Standardu III gr. Warstwy po zagęszczeniu 5 cm 900 mb x 5,00m. =4500 m ²	M ²	4500	27,50	
RAZEM WARTOSĆ					
PODATEK VAT 22 %					
RAZEM WARTOSĆ ROBÓT BRUTTO					


 Tech. Kazimierz Plebańczyk
 UPRAWNIENIA PODWOLANE
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 Upr. Nr. U.IH.41.7342/414/34
 32-851 Jadowniki, ul. Staropolska 31

KOSZTORYS OFERTOWY
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBNO PRZEZ WIEŚ
Km 1+780 do km 2+ 430 II etap

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Podstawy nakładów		Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa a Cena	Wartość netto
KNNR-1 0129-0100	Ścięcie poboczy mechanicznie równiarką 650 mb x 0,5 x 2 str.	M ²	650		
KNNR-6 0114-0500	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego fr. 0/31,5mm przy grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu –uzupełnienie po budowie kanalizacji 650mb x 1,0 m	M ²	650		
KNNR-6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową w ilości 40 kg/m ² 650 mb x 5,00 =3250 m ² 3250 m ² x 40 kg/m ²	mg	130		
KNNR-6 0309-0214	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej wg. Standardu III gr. Warstwy po zagęszczeniu 5 cm 650 mb x 5,00m. =3250 m ²	M ²	3250		
RAZEM WARTOŚĆ					
PODATEK VAT 22 %					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					

Tech. Kazimierz Plebańczyk
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 w specjalności konsultacyjno-inżynierskiej
 Upr. Nr. UAN - 17342/14/94
 32-851 Jadowniki, ul. Staropolska 31