

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Nasz znak: IZP.271.1.8.4.2011

Szczucin, dnia: 21 października 2011 r.

Gmina Szczucin, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „*Odbudowa cieków wodnych uszkodzonych w powodzi maj - czerwiec 2010 r. Remont prawego dopływu Główny Maniowski - Rów Boczny (Czołnowski) - gmina Szczucin*” na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa Pzp) - Tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przesyła niniejszym pismem treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ) Wykonawcy, które – drogą fax-ową w dniu 20 października 2011 r. – wpłynęły do Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Treść zapytania :

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Szczucin przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbudowa cieków wodnych uszkodzonych w powodzi maj – czerwiec 2010 r, Remont prawego dopływu Główny Maniowski – Rów Boczny (Czołnowski) - gmina Szczucin”, na podstawie punktu 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proszę o wyjaśnienie SIWZ w następującym zakresie :

Pytanie 1

Rozdział B, punkt 5 informuje o kosztach dodatkowych, które powinien wziąć pod uwagę wykonawca. Podpunkt r) mówi o kosztach związanych z wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych i pamiątkowych związanych z promocją przedmiotu zamówienia. Proszę o wyjaśnienie, jakie to będą tablice, w jakiej ilości , gdzie będą stawiane (kto jest właścicielem terenu) i na jak długo.

Odpowiedź - Zamawiający ze względu na dotację z NFOŚiGW w Warszawie zobowiązany jest, przy realizacji zadania inwestycyjnego do wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych związanych z promocją przedmiotu zamówienia zgodnie z „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (www.nfosigw.gov.pl/ zakładka „Środki krajowe”, zakładka „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć”, plik pdf* „Instrukcja oznakowania przyjęta dec.db z dnia 27.09.2010”).

Pytanie 2

W przedmiarze robót dołączonym do SIWZ nie uwzględniono budowy wlotów i wylotów dokowych na każdym z przepustów, zaś dokumentacja projektowa (zarówno część opisowa, jak i rysunkowa) zawiera szczegóły dotyczące wykonania doków. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonanie doków określonych w dokumentacji projektowej? Jeśli tak, w której pozycji powinny być ujęte koszty związane z ich budową?.

Odpowiedź - Zamawiający wymagał będzie wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz załączonym przedmiarem robót. W załączonym przedmiarze robót uwzględnione są nakłady związane z wykonaniem przyczółków dokowych na projektowanych przepustach wraz z wykonaniem ubezpieczenia dna i skarp płytami betonowymi na wlocie i wylocie przepustu. Poniżej zamieszcza się wyszczególnienie robót dla pozycji przedmiarowej (kosztorysowej) z podstawą wyceny: „KNNR 10/1008-05 tj. Przepusty rurowe bez piętrzenia P-4 śr. 100 cm „ oraz szczegółowy zakres prac do wykonania dla pozycji przedmiarowej:

1. Wykonanie dodatkowego wykopu pod budowlę i umocnienia
2. Wykonanie podłoża pod rurociąg z betonu na podsypce z pospółki
3. Ułożenie rur żelbetowych z uszczelnieniem styków zaprawą cementową i podwójną warstwą papy na lepiku
4. Izolacja ścian zewnętrznych rurociągu, wlotu i wylotu
5. **Wykonanie żelbetowej konstrukcji wlotu i wylotu**
6. Zasypanie ułożonych rur ziemią z dokładnym ubiciem i uformowaniem grobli przejazdowej
7. Umocnienie dna i skarp płytami betonowymi
8. Darniowanie skarp przy wlocie i wylocie darnina na mur
9. Darniowanie skarp na płask z przybiciem darniny kołkami

Pytanie 3

Dokumentacja projektowa przewiduje ustawienie ciągu przelotowego przepustów na ławie fundamentowej betonowej z betonu B-15, zaś dołączony przedmiar robót pomija te roboty. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania projektowanych ław fundamentowych? Jeśli tak, w której pozycji ująć ich koszt?.

Odpowiedź - Zamawiający wymagał będzie wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz załączonym przedmiarem robót. Szczegółowa odpowiedź zawarta została w odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 4

Przedmiar robót, ani dokumentacja projektowa nie określają sposobu zasypania wykonanych przepustów. Czy do obsypki przepustów i wykonania nasypu inwestor przewiduje wykorzystanie materiału z wykopów, czy wykonawca powinien zakupić i dostarczyć materiał we własnym zakresie (jaki materiał będzie wymagany przez zamawiającego)?

Odpowiedź - Remontowane (odbudowywane) przepusty umożliwiają dojazd poszczególnym właścicielom gruntów na dojazd do swoich działek. Dokumentacja jak również przedmiar robót nie przewidują szczególnych wymagań dotyczących wykonania zasypu przepustów. Wyszczególnienie robót dla pozycji przedmiarowej „KNNR 10/1008-05 tj. Przepusty rurowe bez piętrzenia P-4 śr. 100 cm „wymienia jako zakres robót Zasypanie ułożonych rur ziemią z dokładnym ubiciem i uformowaniem grobli przejazdowej. Zamawiający planuje do wykonania obsypki rur użycie gruntu miejscowego tj. z wykopu rowu oraz z odkopu istniejących przepustów.

Pytanie 5

Czy w związku z powyższymi niejasnościami zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego z zestawieniem RMS dokładnie zgodnym z tym dołączonym do dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź – W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania Wykonawcy Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego z zestawieniem RMS z dokładnością jaką można sporządzić kosztorys ofertowy tj. wielkości poszczególnych RMS wynikać powinny z rodzaju programu w jakim sporządzany będzie kosztorys ofertowy (ze względu na różnice w poszczególnych programach kosztorysowych).

BURMISTRZ

mgr Jan Słoj